



**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS – ADENDA N.º 11**

**Considerando que:**

- a) Foi aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião realizada em 04 de dezembro de 2020, a minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas Freguesias/União das Freguesias no âmbito da realização de obras diversas, tendo a mesma sido posteriormente aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2020 e após aprovação dos competentes órgãos executivo e deliberativo da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, foi outorgado o contrato em 8 de janeiro de 2021;
- b) No que se refere à União das Freguesias de Marrazes e Barosa, pela Câmara Municipal de Leiria foi proposta adenda n.º 4 outorgada a 18 de outubro de 2021;
- c) Na reunião da Câmara Municipal de Leiria, datada de 30 de novembro de 2021, foi proposta a Adenda n.º 5, tendo a mesma sido aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão de 14 de dezembro de 2021, relativa à modificação dos Anexos I e II do Contrato Interadministrativo de delegação de competências entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Marrazes e Barosa no âmbito da execução de obras diversas, para o ano de 2022;
- d) Na reunião da Câmara Municipal de Leiria, datada de 29 de novembro de 2022, foi proposta a Adenda n.º 6, tendo a mesma sido aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão de 19 de dezembro de 2022, relativa à alteração da cláusula 11.ª e da cláusula 12.ª, e à modificação do Anexo I e do Anexo II com a previsão das obras a introduzir para 2023.
- e) Na reunião da Câmara Municipal de Leiria, de 07 de fevereiro de 2023, foi proposta a Adenda n.º 7, tendo a mesma sido aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão de 17 de fevereiro de 2023, relativa à prorrogação do prazo de execução das intervenções previstas para 2022 até 30 de junho de 2023 e consequente prorrogação da entrega de relatórios de execução física e financeira, e a alteração ao Anexo II do contrato, atendendo às condições climatéricas adversas que não permitiram a execução dos trabalhos e as alterações aos pormenores da obra, propostos pelos serviços técnicos desta edilidade, para execução da estrutura do muro na Rua da Carreira de Tiro, em Marrazes;
- f) Na reunião da Câmara de Leiria, de 19 de junho de 2023, foi proposta a Adenda n.º 8, tendo a mesma sido aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão de 23 de junho de 2023, relativa à prorrogação do prazo de execução das intervenções previstas para 2022 até 30 de novembro de 2023 e consequente prorrogação da entrega de relatórios de execução física e financeira;
- g) Na reunião da Câmara de Leiria, de 12 de dezembro de 2023, foi proposta a Adenda n.º 9, tendo a mesma sido aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão de 18 de dezembro de 2023, relativa à prorrogação do prazo de execução das intervenções previstas para 2022 e 2023 até 30 de novembro de 2024 e consequente prorrogação da entrega de relatórios de execução física e financeira;
- h) Na reunião da Câmara de Leiria, de 06 de fevereiro de 2024, foi proposta a Adenda n.º 10, tendo a mesma sido aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão de 16 de fevereiro de 2024, relativa à alteração aos trabalhos a executar no âmbito do contrato interadministrativo de obras de diversas referente ao ano de 2023 na Rua 25 de Abril – Gândara dos Olivais, mantendo-se inalterado o valor dos trabalhos a executar;



- i) A definição das obras a introduzir para o ano 2025 foram objeto de negociação prévia, e tem subjacente a manutenção dos princípios e requisitos determinados pelo artigo 115.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, os quais estiveram na génese da instituição deste contrato interadministrativo, designadamente: a) o não aumento da despesa pública global; b) o aumento da eficiência da gestão dos recursos pelas autarquias locais; c) os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias/uniões de freguesias; d) o cumprimento dos objetivos referidos no artigo 112.º do Anexo I à mesma Lei; e) a articulação entre os diversos níveis da administração autárquica;
- j) Estas intervenções, resultantes da identificação e estudo de recursos das novas obras de construção/requalificação para o ano de 2025, implicam uma modificação ao Anexo I e ao Anexo II deste contrato;
- k) A despesa será satisfeita pelo Plano 2025 | I | 100 e deu origem ao compromisso n.º 691/2022;
- l) Este contrato interadministrativo, face aos recursos financeiros a atribuir às freguesias, não é sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do preceituado nos artigos 46.º a 48.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua atual redação.

**Considerando, ainda, que:**

- m) A minuta da adenda n.º 11 do Contrato Interadministrativo de delegação de competências entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Marrazes e Barosa no âmbito da execução de obras diversas, foi presente a reunião da Câmara Municipal de Leiria de \_\_\_\_, e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e submetida à sessão da Assembleia Municipal de Leiria de \_\_\_\_\_, para efeitos de autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo Anexo;
- n) Foi igualmente presente a reunião da Junta de União das Freguesias de Marrazes e Barosa em \_\_\_\_\_, e, em conformidade com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º do Anexo I da referida Lei submetido à sessão da Assembleia de União das Freguesias de Marrazes e Barosa em \_\_\_\_\_, para efeitos de autorização da sua celebração, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º do Anexo I do mesmo diploma legal;

Entre

**Município de Leiria**, NIPC 505181266, com sede no Largo da República, em Leiria e com o endereço eletrónico [cmleiria@cm-leiria.pt](mailto:cmleiria@cm-leiria.pt), representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, como Primeiro Outorgante,

E

**União das Freguesias de Marrazes e Barosa**, NIPC 510837794, com sede em Rua Joaquim Soares Cêa Simões N.º 9 - Marrazes, e com o endereço eletrónico [secretaria@ufmb.pt](mailto:secretaria@ufmb.pt), representada pelo(a) Presidente da Junta de Freguesia, Paulo Alexandre de Jesus Clemente, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, como Segunda Outorgante,

É livremente celebrado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º, conjugado com o artigo 131.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a Adenda n.º 11 ao

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito da execução de obras diversas, nos termos que se seguem:

#### **Clausula 1.ª | Objeto da alteração e modificação ao contrato**

o) A presente modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências cuja minuta foi aprovada na reunião da Câmara Municipal de Leiria de 04 de dezembro de 2020 e aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2020 e outorgado entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Marrazes e Barosa para a execução de obras diversas, tendo posteriormente sido objeto das adendas outorgadas em 18 de outubro de 2021 (adenda n.º 4), em 25 de janeiro de 2022 (adenda n.º 5), em 08 de março de 2023 (adenda n.º 6), em 17 de agosto de 2023 (adenda n.º 7), em 28 de agosto de 2023 (adenda n.º 8), em 24 de janeiro de 2024 (adenda n.º 9), e em 03 de abril de 2024 (adenda n.º 10) tem por objeto a alteração da cláusula 1.ª e a modificação do Anexo I e do Anexo II com a alteração aos trabalhos a executar no âmbito do contrato interadministrativo de obras de diversas referente ao ano de 2025.

#### **Cláusula 2.ª | Alteração ao contrato**

A Cláusula 1.ª passa a ter a seguinte redação:

##### **“Cláusula 1.ª | Objeto do contrato**

1. [...].
2. O objeto do presente contrato pode ser modificado com a introdução de novas obras de construção e/ou requalificação e a indicação do respetivo período de execução a constar dos anexos I e II ao presente contrato.
3. A modificação ao objeto do contrato referida no número anterior carece de aprovação prévia pelos órgãos deliberativos das partes outorgantes, mediante deliberação anterior à execução das novas obras.”

#### **Cláusula 3.ª | Modificações ao contrato**

1. O Anexo I - Identificação e localização das obras a executar, é substituído na sua íntegra, passa a ter a seguinte redação.

##### **“Anexo I - Identificação e localização das obras a executar**

<b>Freguesia/União das Freguesias</b>	<b>Contrato Interadministrativo - 2025</b>
União das Freguesias de Marrazes e Barosa	Rua 25 de Abril – Gândara dos Olivais Requalificação de passeios pedonais e de rede de drenagem pluvial

Planta de localização Rua 25 de Abril – Gândara dos Olivais”

2. O Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria, é substituído na sua íntegra, passa a ter a seguinte redação.

##### **“Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria**



Plano	Descrição	Montantes 2025 (em euros)
2025   I   100	Rua 25 de Abril – Gândara dos Olivais Requalificação de passeios pedonais e de rede de drenagem pluvial	152 000,00 €

**Cláusula 4.ª | Forma da alteração e modificações ao contrato**

A presente alteração e modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Marrazes e Barosa é celebrada por escrito, composta pelo respetivo clausulado e pelos anexos que dele fazem parte integrante e constitui adenda ao contrato interadministrativo outorgado entre as partes.

**Cláusula 5.ª | Produção de efeitos**

A alteração e modificação ao contrato interadministrativo produzem todos os seus efeitos a partir da data da sua outorga.

**Cláusula 6.ª | Publicidade**

A alteração e modificação ao contrato interadministrativo são publicitadas no sítio da internet do Município de Leiria.

A presente adenda ao contrato interadministrativo é composto por \_\_\_ (\_\_\_) folhas e \_\_\_(\_\_\_\_) anexo, sendo devidamente assinado pelos seus representantes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas.

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Gonçalo Lopes

O Presidente da Junta de União das Freguesias de Marrazes e Barosa| Paulo Alexandre de Jesus Clemente





DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS					
LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS DO PROJECTO					
Código	Designação	Qtd.	Un.	Preço Unit.	Total
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				0,00 €
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalações de apoio para a fiscalização, pessoal, equipamento e materiais a empregar na obra, montagem de vedações provisórias na periferia da obra afim de garantir a segurança de pessoas e viaturas, todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom funcionamento, satisfazendo as condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec.-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro e actual legislação, incluindo todos trabalhos de acordo com C.E.. Layout e localização a aprovar pelo Dono de Obra.	1,00	un	1 494,61 €	1 494,61 €
1.12	Execução das Telas Finais de todas as infraestruturas executadas, incluindo a entrega no formato dwg e Shapefile, devidamente georeferenciadas no sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89, conforme especificações técnicas, incluindo todos os todos os trabalhos necessários.	1,00	un	500,00 €	500,00 €
2	PASSEIOS				0,00 €
2.1	Fornecimento e aplicação de calçada miúda, incluindo carga, transporte e armazenamento ou encaminhamento de acordo com PPGRCD, bem como todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à adequada execução. Incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200 gr/m2 entre a base e a almofada de assentamento, juntas com 0,5cm refechadas a mistura de areia e cimento ao traço 3/1.	900,00	m2	20,00 €	18 000,00 €
2.2	Levantamento e reposição de pavimento em calçada com 0,11m de espessura ou outro pavimento de zonas pedonais, estacionamento e ilhéus, sem betuminoso, incluindo carga, transporte e armazenamento ou encaminhamento de acordo com PPGRCD, bem como todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à adequada execução. Incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200 gr/m2 entre a base e a almofada de assentamento, juntas com 0,5cm refechadas a mistura de areia e cimento ao traço 3/1.	113,00	m2	20,00 €	2 260,00 €
2.3	Fornecimento e assentamento de lancis pré-fabricados em betão, com 0,20x0,15x0,12 m, incluindo corte betuminoso, abertura de fundação, execução de fundações em betão pobre, remate com o pavimento da via em betuminoso onde necessário e todos os materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.	600,00	m	14,00 €	8 400,00 €
2.4	Fornecimento e assentamento de lancis pré-fabricados em betão, com 0,20x0,08 m, incluindo corte betuminoso, abertura de fundação, execução de fundações em betão pobre e todos os materiais e trabalhos necessários á sua boa execução, em delimitação de passeio e serventias.	200,00	m	14,00 €	2 800,00 €
3	INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				0,00 €
3.1	MOVIMENTO DE TERRAS				0,00 €



DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS					
LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS DO PROJECTO					
Código	Designação	Qtd.	Un.	Preço Unit.	Total
3.1.1	Escavação mecânica e/ou manual para abertura de valas para instalação de coletores, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessários à garantia da segurança e da estabilidade da vala, nomeadamente entivação e depósito dos materiais provenientes da escavação de acordo com a legislação aplicável, fornecimentos e trabalhos de rebaixamento de níveis freáticos e/ou remoção de água necessários à execução da obra, nomeadamente bombagens ou outros, caso necessário, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.	818,03	m3	10,00 €	8 180,34 €
3.1.2	Execução do leito de assentamento de coletores em areia envolvente das tubagens, até 0,30 m acima do seu extradorso (compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal), incluindo regularização do fundo das valas, geotêxtil e almofada de assentamento de acordo com desenho de pormenor, com espessura mínima de 0,20m, incluindo todos os materiais, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.	442,34	m3	15,00 €	6 635,06 €
3.1.3	Enchimento e compactação da vala com ABGE 1ª qualidade por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas (95% Proctor modificado), devendo ainda ser considerada a instalação de uma fita de sinalização plástica com a inscrição "Pluvial" a qual será implantada a uma distância de 50 cm do seu extradorso superior, incluindo todos os equipamentos necessários à sua perfeita execução.	276,60	m3	15,00 €	4 149,00 €
3.1.4	Carga, transporte e colocação em local aprovado pela Fiscalização dos materiais sobranes provenientes da escavação, incluindo transporte e espalhamento e eventual indemnização por depósito, todos os trabalhos acessórios, provisórios, preparatórios, de construção civil, trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.	1063,44	m3	5,00 €	5 317,22 €
3.2	COLETORES				0,00 €
3.2.1	Fornecimento e instalação de tubagem de ligação em PP corrugado SN8, incluindo escavação mecânica em abertura de vala em solos 50% rocha branda e 50% terra dura, 100% betão betuminoso, podendo estas ser abertas manualmente ou mecanicamente, com profundidade média de 1,50 m, incluindo entivação se necessário, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados nas infra-estruturas existentes, por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário bem como a sua reparação e eventuais contatos com as entidades que as tutelam. O seu leito deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 0,05 m de areia fina. Deverá ainda ser considerado o tapamento da vala com ABGE por camadas de 0,20m de espessura devidamente regadas e compactadas.				0,00 €
3.2.1.1	com diâmetro Ø400 mm	246,00	m	80,00 €	19 680,00 €



DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS					
LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS DO PROJECTO					
Código	Designação	Qtd.	Un.	Preço Unit.	Total
3.2.1.2	com diâmetro Ø500 mm	252,00	m	115,00 €	28 980,00 €
3.2.1.3	com diâmetro Ø630 mm	60,00	m	135,00 €	8 100,00 €
3.2.2	Execução de proteção em betão com com 20 cm de espessura e 1,5m de largura, da classe C25/30, na envolvente da tubagem, incluindo todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.	20,00	m	27,00 €	540,00 €
3.3	CAIXAS DE VISITA				0,00 €
3.3.1	Execução de Câmaras de visita, com construção in situ ou pré-fabricada para aplicação na rede de coletores, com eventual queda suave inferior ou igual a 0,50m, ou guiada quando superior, de acordo com os desenhos de pormenor, constituída por fundação em betão de 300 kg de cimento/m3 e malhasol. Incluindo fornecimento e colocação de betão de regularização, juntas e ligações, bocas ou cabeças de câmaras de visita troncocónicas, excêntricas, pré-fabricadas em betão, com abertura de 0.60m, anéis pré-fabricados em betão, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, tampa em ferro fundido dúctil redonda com aro e vedação hidráulica, abertura útil de 0.60 m, da classe D400, de acordo com as normas EN 124 e NP 01/88, incluindo o revestimento exterior em terrenos com nível freático elevado, com pintura a 3 demãos de tinta betuminosa tipo "Flintkote" ou equivalente a aplicação de faixas de 0,30m de tela asfáltica colada a quente sobre as uniões das peças pré-fabricadas, com 0,15m para cada lado da junta, caso aplicável, toda a movimentação de terras necessária, todos os acessórios, remates, fixações, suportes, todos os trabalhos acessórios, todos os trabalhos provisórios, todos os trabalhos preparatórios, todos os trabalhos de construção civil, todos os trabalhos complementares e todos os trabalhos auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.				0,00 €
3.3.1.1	(Ø 1,00) com profundidade da soleira inferior a 2,5m	20,00	un	500,00 €	10 000,00 €
3.4	RAMAL DE LIGAÇÃO				0,00 €
3.4.1	Execução de ligação de ramais domiciliários, incluindo abertura e tapamento de vala, e todos os acessórios necessários, conforme peças desenhadas. Exclui-se o corte escavação e remoção de pavimentos existentes assim como a sua reposição, estando os itens medidos em projeto da especialidade. Incluem-se aqui todos os trabalhos preparatórios, de construção civil, complementares e auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.	12,00	un	350,00 €	4 200,00 €
3.5	SUMIDOUROS				0,00 €
3.5.1	Fornecimento e instalação de caixa de sumidouro pré-fabricada em betão, incluindo grelha em ferro fundido, ramal de ligação ao coletor ou caixa de visita (DN200 até 10m), acessórios de ligação em forquilha (quando aplicável) e todos os materiais, toda a movimentação de terras necessária, todos os fornecimentos e trabalhos acessórios necessários, materiais, acessórios, remates, fixações, suportes, trabalhos provisórios, preparatórios, de construção civil, complementares e auxiliares inerentes e necessários à execução do trabalho, a um perfeito acabamento e funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto.	20,00	un	400,00 €	8 000,00 €



DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS					
LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS DO PROJECTO					
Código	Designação	Qtd.	Un.	Preço Unit.	Total
4	TRABALHOS JUNTO À PONTE SOBRE O RIBEIRO				0,00 €
4.1	Movimentação de Terras				0,00 €
4.1.1	Trabalhos de escavação e aterro para criação de camada de base nos dois taludes, junto ao passadiço, para colocação de blocos pré-fabricados de betão de suporte/contenção de terras, incluindo carga e transporte de materiais sobranes a vazadouro.	1,00	vg	750,00 €	750,00 €
4.2	Muros de Contenção				0,00 €
4.2.1	Fornecimento e aplicação de blocos pré-fabricados de betão para suporte contenção de terras com acabamento superior liso (sem pinos) e faces de betão à vista, assentes sobre camada de betão limpeza C12/15. 4 blocos com 1600x800x800mm com pinos para encaixe 12 blocos com 1600x800x400mm com pinos para encaixe 5 blocos com 1600x400x400mm sem pinos	1,00	vg	3 150,00 €	3 150,00 €
4.2.2	Execução de aterro com tout-venat, até à cota de passeio, nas zonas confinantes com o passadiço, com cerca de 40cm de espessura.	38,00	m2	10,00 €	380,00 €
4.3	Serralharias				0,00 €
4.3.1	Fornecimento e montagem de módulos de gradeamento, em ferro galvanizado, pintado na cor antracite, e configuração idêntica ao existente; módulos de 1,5m de largura e 1,0m de altura.	4,00	un	275,00 €	1 100,00 €
4.3.2	Reparação de módulo de gradeamento existente, incluindo todos os trabalhos acessórios.	1,00	un	150,00 €	150,00 €
4.3.3	Fornecimento e aplicação através de soldadura de painéis de rede zincada, 50x50mm, entre a via pública e o passadiço, com cerca de 40cm de largura, incluindo cantoneiras de fixação e todos os trabalhos acessórios.	14,00	m	45,00 €	630,00 €
<b>Total da Proposta</b>					<b>143 396,23 €</b>
<b>Total da Proposta com IVA a 6%</b>					<b>152 000,00 €</b>