



INFORMAÇÃO TÉCNICA

DATA: 24/05/2024

PROCESSO N.º: Concurso Público N.º 35/2024/DICP – T – 46/2023 – REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

ASSUNTO: Análise dos pedidos de esclarecimentos e Listas de erros e omissões

Considerando:

- A deliberação da Câmara Municipal datada de 30.04.2024, relativa à autorização de realização da despesa e de abertura do procedimento por concurso público, nos termos da alínea b) do artigo 19.º, conjugado com os artigos 130.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2018, de 31 de agosto, na sua atual redação, destinado à empreitada de Requalificação da EN 357 – Caminhos de Fátima – Fase 1 – Rotunda da Bemposta – entre a Rua do Monte e o Parque de Merendas (T-46/2023);
- O anúncio do procedimento foi publicitado em Diário da República a 10/05/2024 e o prazo de entrega das propostas foi estabelecido até às 23:59 do dia 03/06/2024;
- De acordo com o previsto no artigo 50º do Código dos Contratos Públicos (CCP), os interessados têm até ao primeiro terço do prazo para apresentação das propostas para solicitar esclarecimentos e/ou submeter a lista de erros e omissões que tenham detetado. O prazo para apresentação das listas de erros e omissões terminou às 23:59 do dia 18/05/2024, tendo duas empresas interessadas procedido atempadamente à entrega de pedidos de esclarecimentos e lista de erros e omissões. Em virtude dessa apresentação, por força do n.º 5 do mesmo articulado legal, o órgão competente tem até ao segundo terço do prazo fixado para prestar esclarecimentos e apreciação das listas de erros e omissões apresentadas;
- Que, dentro do prazo legal para o efeito, foram pedidos esclarecimentos e apresentadas listas de erros e omissões sobre as peças do procedimento, nomeadamente sobre o projeto de execução;
- Que os esclarecimentos e as listas de erros e omissões foram objeto de análise do Projetista e do Departamento de Obras Municipais, tendo, oportunamente sido remetido os mapas de suprimentos de erros e omissões de resposta a cada interessado e o Estudo Geológico-Geotécnico Caracterização e Avaliação das Condições Geotécnicas do Terreno, em anexo;
- Que se procedeu à alteração de quantidades do mapa de quantidade da empreitada com a designação de “46_23_MQT_Final”, o qual se remete em anexo;
- A resposta aos esclarecimentos e aos erros e omissões solicitados, não implicam a alteração de aspetos fundamentais das peças do procedimento nem a alteração do preço base;
- Que nos termos do artigo 50.º do CCP, compete ao órgão competente para a decisão de contratar prestar os esclarecimentos e pronunciar-se sobre erros e as omissões identificados pelos interessados até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas;
- Que o prazo para pronuncia sobre os esclarecimentos e os erros e omissões termina no dia 26 de maio de 2024.



Assim, nos termos e fundamentos anteriormente aduzidos, designadamente, bem como perante as circunstâncias excecionais e urgentes que a situação em apreço reclama, em especial, para que possa ser tomada decisão sobre os esclarecimentos solicitados e os erros e omissões invocados, sem que motive uma maior dilação do prazo de apresentação de propostas, no âmbito do presente procedimento, **propõe-se** que o Sr. Presidente da Câmara Municipal / a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 50.º do CCP, profira despacho nos seguintes termos:

I. **Que sejam aprovados** os mapas de suprimentos de erros e omissões de resposta a cada interessado, o mapa de quantidades final, o Estudo Geológico-Geotécnico Caracterização e Avaliação das Condições Geotécnicas do Terreno e as listas de erros e omissões e esclarecimentos;

II. **Que mantenha o prazo para apresentação de propostas**, uma vez que não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 64.º do CCP, nomeadamente, pelo facto de não serem alterados elementos fundamentais das peças do procedimento.

Mais se informa que:

Nos termos do n.º 8 do artigo 50.º do CCP, a decisão terá de ser publicitada na plataforma eletrónica de contratação pública utilizada pelo Município de Leiria e junta às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta e para notificação de todos os interessados.

Mais se propõe que o presente despacho ficará sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara Municipal, sob pena de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O júri do procedimento,

Cristina Silva (Presidente)

Cláudia Silva (Vogal Efetivo)

Tânia Rasteiro (Vogal Suplente)



DESPACHO

Concordo com o teor da informação precedente, a qual passa a fazer parte integrante deste meu despacho e dou aqui por inteiramente reproduzida e decido:

- I. **Aprovar** os mapas de suprimentos de erros e omissões de resposta a cada interessado, o mapa de quantidades final, o Estudo Geológico-Geotécnico Caracterização e Avaliação das Condições Geotécnicas do Terreno e as listas de erros e omissões e esclarecimentos, conforme proposto pelo júri do procedimento, notificando todos os interessados desse facto;
- II. **Manter o prazo para apresentação de propostas**, uma vez que não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 64.º do CCP, nomeadamente, pelo facto de não serem alterados elementos fundamentais das peças do procedimento;

Mais determino que, nos termos do n.º 8 do artigo 50.º do CCP, a presente decisão seja publicitada na plataforma eletrónica de contratação pública utilizada pelo Município de Leiria e junta às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, para notificação de todos os interessados.

Este meu despacho é proferido atentas as circunstâncias excecionais e urgentes que a situação em apreço reclama, de acordo com os termos e fundamentos constantes na informação prestada pelo júri do procedimento, devendo o mesmo ser sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob pena de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

ENTIDADE:

Município de Leiria

MAPA DE QUANTIDADES / LISTA DE ERROS E OMISSÕES

DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA:

" 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS"

CÓDIGO CAP.	DESIGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS	UN	QUANTIDADE CONCURSO	QUANTIDADES MEDIDAS	DIFERENÇA		OBSERVAÇÕES	ESCLARECIMENTOS
					ERRO	OMISSÃO		
1	TERRAPLENAGEM						Solicita-se medições detalhadas de forma aferir as quantidades apresentadas.	As medições de terraplenagem pelo(s) concorrente(s) devem ser aferidas com base nas peças desenhadas fornecidas (22-PT-1148-01 a 22-PT-1148-14).
2	DRENAGEM							
2.2	Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobranes, e eventuais indemnizações por depósito:							
2.2.2	Coletores, longitudinais e de evacuação lateral:							
2.2.2.1	Com diâmetro igual a 0,200 m.	m	160,00				Solicita-se vala tipo, com a indicação das dimensões da vala e materiais de preenchimento	O pormenor da vala tipo está patente no desenho n.º 22-RP-1148-06 (ver ponto 1. a 4. das CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DAS TUBAGENS DE SECÇÃO CIRCULAR EM PP E BETÃO)
2.2.2.2	Com diâmetro igual a 0,315 m.	m	125,00				Solicita-se vala tipo, com a indicação das dimensões da vala e materiais de preenchimento	O pormenor da vala tipo está patente no desenho n.º 22-RP-1148-06 (ver ponto 1. a 4. das CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DAS TUBAGENS DE SECÇÃO CIRCULAR EM PP E BETÃO)
2.2.2.3	Com diâmetro igual a 0,400 m.	m	247,00				Solicita-se vala tipo, com a indicação das dimensões da vala e materiais de preenchimento	O pormenor da vala tipo está patente no desenho n.º 22-RP-1148-06 (ver ponto 1. a 4. das CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DAS TUBAGENS DE SECÇÃO CIRCULAR EM PP E BETÃO)
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Camadas granulares:							
3.1.1	Com características de sub-base:							
3.1.1.1	Em agregado britado de granulometria extensa:							
3.1.1.1.1	Com 0,15 m de espessura.	m2	3.215,00				Não é possível aferir as zonas onde é para aplicar esta camada. Solicita-se planta de pavimentação, com a identificação de pavimentos aplicar.	A aferição das quantidades pelos concorrentes, deverá ser determinada, com base nas peças desenhadas 22-PT-1148-01 a 22-PT-1148-14.

ENTIDADE:

Município de Leiria

MAPA DE QUANTIDADES / LISTA DE ERROS E OMISSÕES**DESIGNAÇÃO DA EMPREITADA:**

" 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS"

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO DOS CAPÍTULOS	UN	QUANTIDADE	QUANTIDADES	DIFERENÇA		OBSERVAÇÕES	ESCLARECIMENTOS
					ERRO	OMISSÃO		
CAP.	IDENTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS		CONCURSO	MEDIDAS				
3.1.2	Com características de base:							
3.1.2.1	Em agregado britado de granulometria extensa:							
3.1.2.1.1	Com 0,15 m de espessura.	m2	3.215,00				Não é possível aferir as zonas onde é para aplicar esta camada. Solicita-se planta de pavimentação, com a identificação de pavimentos aplicar.	A aferição das quantidades pelos concorrentes, deverá ser determinada, com base nas peças desenhadas 22-PT-1148-01 a 22-PT-1148-14.
3.2	Camadas de misturas betuminosas a quente:							
3.2.1	Com características de ligação:							
3.2.1.1	Em macadame betuminoso:							
3.2.1.1.1	Com 0,06 m de espessura. [AC20bin (MB)]	m2	4.548,00				Não é possível aferir as zonas onde é para aplicar esta camada. Solicita-se planta de pavimentação, com a identificação de pavimentos aplicar.	A aferição das quantidades pelos concorrentes, deverá ser determinada, com base nas peças desenhadas 22-PT-1148-01 a 22-PT-1148-14.
3.2.2	Com características de base:							
3.2.2.1	Em macadame betuminoso:							
3.2.2.1.1	Com 0,08 m de espessura. [AC32base (MB)]	m2	2.421,00				Não é possível aferir as zonas onde é para aplicar esta camada. Solicita-se planta de pavimentação, com a identificação de pavimentos aplicar.	A aferição das quantidades pelos concorrentes, deverá ser determinada, com base nas peças desenhadas 22-PT-1148-01 a 22-PT-1148-14.
3.4	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:							
3.4.1	Em misturas betuminosas:							
3.4.1.1	Em profundidades inferiores a 5 cm.	m2	982,00				Não é possível aferir as zonas onde é para considerar esta fresagem. Solicita-se planta de pavimentação, com a identificação destas zonas	A aferição das quantidades pelos concorrentes, deverá ser determinada, com base nas peças desenhadas 22-PT-1148-01 a 22-PT-1148-14.
3.4.1.2	Em profundidades entre 5 e 10 cm.	m2	527,00				Não é possível aferir as zonas onde é para considerar esta fresagem. Solicita-se planta de pavimentação, com a identificação destas zonas	
3.4.1.3	Em profundidades superiores a 10 cm.	m2	310,00				Não é possível aferir as zonas onde é para considerar esta fresagem. Solicita-se planta de pavimentação, com a identificação destas zonas	As medições de terraplenagem pelo(s) concorrente(s) devem ser aferidas com base nas peças desenhadas fornecidas (22-PT-1148-01 a 22-PT-1148-14).

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/ 2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
1	TERRAPLENAGEM - NOTA: Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.					
1.1	Trabalhos preparatórios:					
1.1.1	Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	2270,00	(*)	(*)	
1.1.2	Demolição de muros com altura compreendida entre 0,60m e 2,00m , incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito.	m3	42,00	(*)	(*)	
1.1.3	Decapagem na linha de terra vegetal com a(s) espessura(s) média(s) definida(s) no projecto e sua colocação em vazadouro, ou depósito provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, transporte, protecção e eventual indemnização por depósito					
1.1.3.1	Com colocação em vazadouro.	m3	283,40	(*)	(*)	
1.1.3.2	Com colocação em depósito provisório.	m3	57,60	(*)	(*)	
1.2	Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:					
1.2.1	Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper).	m3	434,00	(*)	(*)	
1.2.2	Escavação controlada com recurso a explosivos.	m3	1440,00	(*)	(*)	
1.2.3	Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:					
1.2.3.1	Incluindo espalhamento e compactação, na plataforma das vias.	m3	658,00	(*)	(*)	
1.2.3.2	Incluindo espalhamento e compactação, na modelação da área interior da EM357.	m3	629,00	(*)	(*)	
1.2.4	Carga, transporte e colocação em vazadouro dos materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e eventual indemnização por depósito.	m3	587,00	(*)	(*)	
1.2.5	Regularização de taludes de escavação:	m2	84,00	(*)	(*)	
1.2.6	Regularização de taludes de aterro.	m2	300,00	(*)	(*)	
1.2.7	Regularização e modelação das áreas interiores da rotunda e ramos dos nós.	m2	472,00	(*)	(*)	
1.3	Trabalhos em condições particulares:					
1.3.1	Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	m	45,00	(*)	(*)	

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/ 2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
2	DRENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.					
2.1	Execução de bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:					
2.2	Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:					O descritivo da rúbrica refere "..., a escavação em terreno de qualquer natureza,...", pelo que se solicita a disponibilização de estudo geotécnico ou em alternativa a caracterização geológica dos solos a escavar. Na ausência de resposta será considerada escavação 100% em terra branda.. Junto enviamos em anexo, o estudo geotécnico com a caracterização dos solos a escavar.
2.2.1	Valetas e valas:					
2.2.1.1	Valetas de plataforma (laterais):					
2.2.1.1.1	Não revestidas de secção triangular.	m	45,00	(*)	(*)	
2.2.1.2	Valetas de bordadura de aterros:					
2.2.1.2.1	Revestidas com betão, de secção semi-circular de diâmetro igual a 0,30 m.	m	160,00	(*)	(*)	
2.3	Execução de órgãos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:					O descritivo da rúbrica refere "..., a escavação em terreno de qualquer natureza,...", pelo que se solicita a disponibilização de estudo geotécnico ou em alternativa a caracterização geológica dos solos a escavar. Na ausência de resposta será considerada escavação 100% em terra branda.. Junto enviamos em anexo, o estudo geotécnico com a caracterização dos solos a escavar.
2.3.1	Caixas de visita / sumidouros em colectores:					Nas peças desenhadas contamos 18 caixas. Qual a localização das restantes? Qual o diâmetro das caixas a executar?
2.3.1.1	Com diâmetro inscrito igual a 1,00 m:					
2.3.1.1.1	Com altura inferior ou igual a 2,50 m.	un	25,00	(*)	(*)	Caixas para sumidouros (25 un.) com diâmetro inscrito igual a 1,00 m (Desenho n.º 22-RP-1148-07)
2.3.1.2	Com diâmetro inscrito igual a 1,20 m:					
2.3.1.2.1	Com altura inferior ou igual a 2,50 m.	un	18,00	(*)	(*)	Caixas de visita em colectores (18 un.) com diâmetro inscrito igual a 1,25 m (Desenho n.º 22-RP-1148-07)
2.4	Execução de órgãos ou trabalhos acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:					O descritivo da rúbrica refere "..., a escavação em terreno de qualquer natureza,...", pelo que se solicita a disponibilização de estudo geotécnico ou em alternativa a caracterização geológica dos solos a escavar. Na ausência de resposta será considerada escavação 100% em terra branda.. Junto enviamos em anexo, o estudo geotécnico com a caracterização dos solos a escavar.
2.4.1	Demolição de elementos do sistema de drenagem existente:					

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
2.4.1.1	Sumidouros, sarjetas, caixas de recepção, ligação ou derivação.	un	11,00	(*)	(*)	
2.5	Outros trabalhos:					
2.5.1	Alteamento das tampas das caixas de visita em colectores, para as cotas altimétricas do pavimento.	un	25,00	(*)	(*)	
3	PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.					
3.1	Camadas granulares:					
3.1.1	Com características de sub-base:					
3.1.1.1	Em agregado britado de granulometria extensa:					
3.1.1.1.1	Com 0,15 m de espessura.	m2	3215,00	(*)	(*)	
3.1.2	Com características de base:					
3.1.2.1	Em agregado britado de granulometria extensa:					
3.1.2.1.1	Com 0,15 m de espessura.	m2	3215,00	(*)	(*)	
3.2	Camadas de misturas betuminosas a quente:					
3.2.1	Com características de ligação:					
3.2.1.1	Em macadame betuminoso:					
3.2.1.1.1	Com 0,06 m de espessura. [AC20bin (MB)]	m2	4548,00	(*)	(*)	
3.2.2	Com características de base:					
3.2.2.1	Em macadame betuminoso:					
3.2.2.1.1	Com 0,08 m de espessura. [AC32base (MB)]	m2	2421,00	(*)	(*)	
3.2.3	Com características de desgaste, na faixa de rodagem:					
3.2.3.1	Em betão betuminoso:					
3.2.3.1.1	Com 0,05 m de espessura. [AC14surf (BB)]	m2	4713,00	(*)	(*)	
3.3	Regas betuminosas de impregnação, colagem ou cura:					
3.3.1	Rega de impregnação betuminosa:					
3.3.1.1	Com emulsão betuminosa.	m2	3215,00	(*)	(*)	
3.3.2	Rega de colagem:					
3.3.2.1	Com emulsão.	m2	9261,00	(*)	(*)	

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/ 2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
3.4	Fresagem de camadas de pavimentos existentes:					
3.4.1	Em misturas betuminosas:					
3.4.1.1	Em profundidades inferiores a 5 cm.	m2	982,00	(*)	(*)	
3.4.1.2	Em profundidades entre 5 e 10 cm.	m2	527,00	(*)	(*)	
3.4.1.3	Em profundidades superiores a 10 cm.	m2	310,00	(*)	(*)	
3.5	Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas direccionais, incluindo fundação:					
3.5.1	Base para pavimento, de 5 cm de espessura, de argamassa de cimento CEM II/B-L 32,5 N tipo M-15 (ilhas direccionais)	m2	115,00	(*)	(*)	O desenho de pormenor presente na folha 22-PT-1148-15 das peças desenhadas define uma espessura de 15cm. Qual considerar?
3.5.2	Pedra de Rachão 90/250 (ilhas direccionais)	m2	115,00	(*)	(*)	No artigo 3.5.1, deverá ler-se "Base para pavimento, de 15 cm de espessura, de argamassa de cimento ..."
3.5.3	Em calçada de:					
3.5.3.1	Cubos de granito c/ 0.10x0.10x0.10 m. (Ligação 3)	m2	228,00	(*)	(*)	
3.5.3.2	Em lajetas ou blocos de betão. (Tipo HOLANDA, cor cinza, c/ alt. = 0.06 m)	m2	37,00	(*)	(*)	
3.5.3.3	Em lajetas ou blocos de betão. (Tipo HOLANDA, cor branco, c/ alt. = 0.06 m)	m2	1840,00	(*)	(*)	
3.6	Remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação e lancis, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes e eventual indemnização por denósiito:					
3.6.1	Em pavimentos betuminosos.	m2	1390,00	(*)	(*)	Qual a espessura média a considerar? A presente rubrica foi estimada ao m2.
3.6.2	Em passeios e separadores.	m2	1167,00	(*)	(*)	Considerar uma espessura média de 0.50 m. Qual a espessura média a considerar? A presente rubrica foi estimada ao m2. Considerar uma espessura média de 0.26 m.
4	OBRAS ACESSÓRIAS - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.					
4.1	Integração paisagística e medidas minimizadoras:					
4.1.1	Integração paisagística/revestimento vegetal:					
4.1.1.1	Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da decapagem previamente armazenados (01.1.5) e/ou provenientes de empréstimo (04.1.1.1), incluindo todos os trabalhos necessários, designadamente a carga, transporte e espalhamento:					
4.1.1.1.1	Em revestimento de taludes.	m2	385,00	(*)	(*)	
4.1.1.1.2	Em separadores e ilhas direccionais.	m2	475,00	(*)	(*)	

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/ 2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
4.1.1.2	Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação e a adubação do solo, e trabalhos no período de garantia:					
4.1.1.2.1	Sementeira manual.	m2	475,00	(*)	(*)	
4.1.1.2.2	Hidrossementeira.	m2	385,00	(*)	(*)	
4.1.1.3	Transplante de espécies existentes, incluindo todos os trabalhos complementares:					
4.1.1.3.1	Árvores. [Olea europaea - Oliveira]	un	2,00	(*)	(*)	
4.2	Obras de contenção (muros de suporte, espera ou vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de revestimento de taludes e canais, incluindo fornecimento e colocação de todos os materiais necessários:					
4.2.1	Fundações:					
4.2.1.1	Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobranes, aterro e eventual indemnização por depósito:					O descritivo da rubrica refere é omissa na caracterização do terreno, pelo que se solicita a disponibilização de estudo geotécnico ou em alternativa a caracterização geológica dos solos a escavar. Na ausência de resposta será considerada escavação 100% em terra branda. Junto enviamos em anexo, o estudo geotécnico com a caracterização dos solos a escavar.
4.2.1.1.1	Com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper).	m3	31,50	(*)	(*)	
4.2.2	Execução de muros, ou revestimento de taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários e colocação dos dispositivos de drenagem no tardo:					
4.2.2.1	Muro de alvenaria para vedação de terreno: Muro em alvenaria de 1,6 m de altura e de 20 cm de espessura de alvenaria, de bloco vazado de betão 50x20x20 cm, para revestir, com pilares separados 3 m entre si de betão C25/30, com armadura de aço A400 NR.	m	59,00	(*)	(*)	O articulado não inclui a execução de sapata. Trata-se de uma omissão? A presente rubrica, deverá ser executada conforme pormenor apresentado na peça desenhada n.º 22-OA-1148-02, incluindo a execução da sapata.
4.3	Fornecimento e colocação de lancis em passeios, ilhéus e separadores:					
4.3.1	Lancil de passeio (100x25x15), incluindo fundação.	m	811,00	(*)	(*)	
4.3.2	Lancil galgável (100x25x30), incluindo fundação.	m	217,20	(*)	(*)	
4.3.3	Lancil de remate de passeios (100x20x8) com zonas ajardinadas, incluindo fundação.	m	174,00	(*)	(*)	
4.3.4	Lancil rampa (100x20x30 - acesso às propriedades), incluindo fundação.	m	76,00	(*)	(*)	

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
5	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA -Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.					
5.1	Sinalização vertical:					
5.1.2	Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:					
5.1.2.1	Sinais de direcção:					
5.1.2.1.1	Setas SD's.	m2	4,15	(*)	(*)	
5.1.3	Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais de "código"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da fundação em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocação, e cofragens necessárias.	m3	2,60	(*)	(*)	
5.2	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:					
5.2.1	Marcas Longitudinais:					
5.2.1.1	Linha branca contínua (LBC):					
5.2.1.1.1	Com 0,10 m de largura (LBC 0,10).	m	347,00	(*)	(*)	
5.2.1.1.2	Com 0,12m de largura (LBC 0,12).	m	191,00	(*)	(*)	
5.2.1.2	Linha branca tracejada (LBT):					
5.2.1.2.1	Com 0,12 m de largura e relação traço/espaco 1/1 m (LBT 0,12; 1/1).	m	90,00	(*)	(*)	
5.2.1.2.2	Com 0,30 m de largura e relação traço/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3).	m	58,00	(*)	(*)	
5.2.1.2.3	Com 0,30 m de largura e relação traço/espaco 3/4 m (LBT 0,30; 3/4).	m	107,00	(*)	(*)	
5.2.1.3	Guias:					
5.2.1.3.1	Com 0,15 m de largura.	m	654,00	(*)	(*)	
5.2.2	Marcas Transversais:					
5.2.2.1	Barras de paragem com 0,60 m de largura.	m2	3,30	(*)	(*)	
5.2.2.2	Passadeiras de peões.	m2	65,40	(*)	(*)	
5.2.3	Outras marcas:					
5.2.3.1	Raias oblíquas paralelas.	m2	173,00	(*)	(*)	
5.4	Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:					
5.4.1	Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.					
5.4.1.1	Sinais de "código", baias, balisas e marcos.	un	17,00	(*)	(*)	

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/ 2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
5.4.1.2	Sinais de Informação, Setas e Paineis.	un	9,00	(*)	(*)	
5.4.1.3	Eliminação de marcas da sinalização horizontal.	m	96,90	(*)	(*)	
6	REDE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
6.1	VALAS					
6.1.1	Abertura e tapamento de vala, em perfil de eletricidade, com solos selecionados com CBR>15%, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando necessário, transporte de terras sobranes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizado, areia, para acondicionamento da tubagem, compactação por camadas de 0,20m de espessura regadas, dispositivos de sinalização, rede e fita de sinalização de cabos, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários.					O descritivo da rúbrica refere é omissa na caracterização do terreno, pelo que se solicita a disponibilização de estudo geotécnico ou em alternativa a caracterização geológica dos solos a escavar. Na ausência de resposta será considerada escavação 100% em terra branda. Junto enviamos em anexo, o estudo geotécnico com a caracterização dos solos a escavar.
6.1.1.1	Vala com largura aproximada de 0,5m e uma profundidade aproximada de 0,8m, e agrupamento em pó de pedra.					
6.1.1.1.1	Com reposição de pavimento (fora do limite de intervenção).	ml	396,00	(*)	(*)	Solicita-se a definição da largura total de pavimento a repor, bem como o tipo de pavimento e com definição das camadas para assentamento do mesmo. Largura Total = 0,5 x 396 = 198 m2 Os pavimentos a repor, deverão ter as mesmas características e espessuras dos pavimentos definidos no capítulo da pavimentação.
6.1.1.1.2	Sem reposição de pavimento.	ml	2250,00	(*)	(*)	
6.1.1.2	Vala com largura aproximada de 0,50m e uma profundidade aproximada de 1,0m, e agrupamento em betão.					
6.1.1.2.1	Com reposição de pavimento (fora do limite de intervenção).	ml	130,00	(*)	(*)	Solicita-se a definição da largura total de pavimento a repor, bem como o tipo de pavimento e com definição das camadas para assentamento do mesmo. Largura Total = 0,5 x 130 = 65 m2 Os pavimentos a repor, deverão ter as mesmas características e espessuras dos pavimentos definidos no capítulo da pavimentação.
6.1.1.2.2	Sem reposição de pavimento.	ml	80,00	(*)	(*)	
6.2	TUBOS					

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
6.2.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno (PE), de dupla parede 2WW (exterior corrugado, interior liso) com resistência à compressão superior a 450N, na cor vermelho (RAL 3020) e respetivo tamponamento com acessórios do mesmo material, incluindo o fornecimento e aplicação de lajetas de betão, no caso de travessias de rede MT, de fita sinalizadora na vala, 0,15 m acima da camada de areia acima do extradorso da tubagem, fita de sinalização a cerca de 0,30 m da cota do pavimento, fixações, maciços de amarração e todos os trabalhos acessórios necessários, 'N450' da marca Ibotec, tipo ou equivalente					
6.2.1.1	PEAD 2WW N450 Ø160mm	ml	480,00	(*)	(*)	
6.2.1.2	PEAD 2WW N450 Ø125mm	ml	2445,00	(*)	(*)	
6.2.1.3	PEAD 2WW N450 Ø90mm	ml	460,00	(*)	(*)	
6.2.1.4	PEAD 2WW N450 Ø63mm	ml	1256,00	(*)	(*)	
6.6	SISTEMA DE TERRAS					
6.6.1	Fornecimento e instalação de sistema de terras para todos os elementos identificados, incluindo abraçadeiras e todos os acessórios e soldaduras aluminotérmicas necessários e todos os trabalhos exigidos para a sua correta execução					
6.6.1.1	Eléctrodo de Terra Vertical em aço cobreado 250µm, 2m, 5/8" c/ 2 roscas, 'Eléctrodos de Terra' da marca RESUL, tipo ou equivalente	un	41,00	(*)	(*)	
6.6.2	RV - Cabo de Distribuição de energia, como condutor de Terra, condutor em Cobre (Cu) multifilar, classe 2, bainha exterior em PVC, isolamento em XLPE, 'CABOS INDUSTRIAIS' da marca ABERDARE - ALCOBRE, tipo ou equivalente					
6.6.2.1	RV 1G95mm² - Armários de Distribuição	ml	18,00	(*)	(*)	
6.6.2.2	RV 1G50mm² - Caixas de transição aérea-subterrânea (BT)	ml	50,00	(*)	(*)	
6.6.2.3	RV 1G16mm² - Caixas de transição aérea-subterrânea (IP)	ml	50,00	(*)	(*)	
6.6.2.4	RV 1G16mm² - Colunas de Iluminação Pública	ml	128,00	(*)	(*)	
6.6.3	Ligador Amovível para circuitos de Terra, utilização em série com os circuitos de terra, permitindo a medição da resistência de terra, 'BARRA TERMINAIS AMOVÍVEIS PARA CIRCUITOS DE TERRA' da marca RESUL, tipo ou equivalente	un	5,00	(*)	(*)	
6.9	REDE EXISTENTE					

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
6.9.1	Remoção de toda a rede elétrica aérea existente, tais como apoios, cablagens, caixas, postaletes, e outros materiais e/ou equipamentos, incluindo todos os trabalhos necessários à desativação e/ou remoção de postes e órgãos da rede de distribuição de energia e de iluminação pública existentes a demolir e/ou remover ao longo da área de intervenção do presente projeto, embalagem em bobine, incluindo sondagens, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por depósito, se necessário corte, remoção e reposição de pavimento, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e acessórios necessários. NOTA: Todos os materiais e acessórios, deverão ser transportados a local de depósito a indicar pelas Entidades, nomeadamente E-Redes e/ou Município de Leiria.					
6.9.1.2	Luminárias com braço galvanizado e ferragens.	un	23,00	(*)	(*)	
6.9.1.3	Remoção de apoios, cablagens, caixas, postaletes, e outros materiais e/ou equipamentos existentes e que fiquem fora de serviço.	un	1,00	(*)	(*)	
6.9.2	Reformulação de tampas existentes para a rede de Baixa Tensão, Média Tensão e Iluminação Pública para retificação da cota, de acordo com a nova cota de pavimento definido.	un	5,00	(*)	(*)	
7	INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES (ITUR)					
7.1	Valas					
7.1.1	Abertura e tapamento de vala, em perfil de telecomunicações, com solos selecionados com CBR>15%, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando necessário, transporte de terras sobranes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnizado, areia, para acondicionamento da tubagem, compactação por camadas de 0,20m de espessura regadas, dispositivos de sinalização, rede e fita de sinalização de cabos, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários.					O descritivo da rúbrica refere é omissa na caracterização do terreno, pelo que se solicita a disponibilização de estudo geotécnico ou em alternativa a caracterização geológica dos solos a escavar. Na ausência de resposta será considerada escavação 100% em terra branda. Junto enviamos em anexo, o estudo geotécnico com a caracterização dos solos a escavar.
7.1.1.1	Vala com largura aproximada de 0,5m e uma profundidade aproximada de 1,1m, e agrupamento em pó de pedra.					

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
7.1.1.1.1	Com reposição de pavimento (fora do limite de intervenção).	ml	120,00	(*)	(*)	Solicita-se a definição da largura total de pavimento a repor, bem como o tipo de pavimento e com definição das camadas para assentamento do mesmo. Largura Total = 0,5 x 120 = 60 m2 Os pavimentos a repor, deverão ter as mesmas características e espessuras dos pavimentos definidos no capítulo da pavimentação.
7.1.1.1.2	Sem reposição de pavimento.	ml	705,00	(*)	(*)	
7.1.1.2	Vala com largura aproximada de 0,5m e uma profundidade aproximada de 1,3m, e agrupamento em betão (Conforme definido no ponto 4.4.3, do Manual de ITUR 3).					
7.1.1.2.1	Sem reposição de pavimento.	ml	130,00	(*)	(*)	
7.1.1.2.2	Com reposição de pavimento (fora do limite de intervenção).	ml	43,00	(*)	(*)	Solicita-se a definição da largura total de pavimento a repor, bem como o tipo de pavimento e com definição das camadas para assentamento do mesmo. Largura Total = 0,5 x 130 = 65 m2 Os pavimentos a repor, deverão ter as mesmas características e espessuras dos pavimentos definidos no capítulo da pavimentação.
7.2	Tubos					
7.2.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno (PE), de dupla parede 2WW (exterior corrugado, interior liso) com resistência à compressão superior a 450N, na cor Verde e respetivo tamponamento com acessórios do mesmo material, fita sinalizadora na vala, 0,15 m acima da camada de areia acima do extradorso da tubagem, fita de sinalização a cerca de 0,30 m da cota do pavimento, fixações, maciços de amarração e todos os trabalhos acessórios necessários, 'N450' da marca Ibotec, tipo ou equivalente					
7.2.1.1	PEAD 2WW N450 Ø110mm	ml	2975,00	(*)	(*)	
7.2.1.2	PEAD 2WW N450 Ø63mm	ml	456,00	(*)	(*)	
7.2.1.3	PEAD 2WW N450 Ø40mm	ml	485,25	(*)	(*)	
7.2.1.4	Caixas de Visita					
7.4	Apoios					
7.4.1	Montagem de novos apoios de madeira para a interligação aérea ao existente.	un	16,00	(*)	(*)	
7.4.2	Tubo metálico de 3m Ø40, fixo ao poste para a interligação aérea ao existente.	un	48,00	(*)	(*)	
7.5	Rede Existente					
7.5.2	Reformulação de tampas existentes para a rede de Telecomunicações para retificação da cota, de acordo com a nova cota de pavimento definido.	un	2,00	(*)	(*)	

Adjudicante: MUNICIPIO DE LEIRIA

Empreitada: T - 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	UN.	QUANTIDADE			OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICAÇÃO
			DO	CONTEC	Δ	
7.5.3	Remodelação de ligações existentes nos lotes, com intervenção em fachadas e/ou muretes a criar, bem como respetivas interligações entre a CVM ou CAM e a entrada da fracção, incluindo abertura de vala e levantamento e reposição de pavimentos/revestimentos existentes e tubagens, quando necessário, tudo pronto a funcionar, conforme peças desenhadas.	un	16,00	17,00	1,00	
7.6	Rede de Terras					
7.6.1	Fornecimento e instalação de sistema de terras para todos os elementos identificados, incluindo abraçadeiras e todos os acessórios e soldaduras aluminotérmicas necessários e todos os trabalhos exigidos para a sua correta execução					
7.6.1.1	Eléctrodo de Terra Vertical em aço cobreado 250µm, 2m, 5/8" c/ 2 roscas, 'Eléctrodos de Terra' da marca RESUL, tipo ou equivalente	un	7,00	(*)	(*)	
7.6.2	RV - Cabo de Distribuição de energia, como condutor de Terra, condutor em Cobre (Cu) multifilar, classe 2, bainha exterior em PVC, isolamento em XLPE, 'CABOS INDUSTRIAIS' da marca ABERDARE - ALCOBRE, tipo ou equivalente					
7.6.2.1	H07V-R 6mm²	ml	35,00	(*)	(*)	
7.6.2.2	H07V-R 25mm²	ml	35,00	(*)	(*)	
7.6.3	Ligador Amovível para circuitos de Terra, utilização em série com os circuitos de terra, permitindo a medição da resistência de terra, 'BARRA TERMINAIS AMOVÍVEIS PARA CIRCUITOS DE TERRA' da marca RESUL, tipo ou equivalente	un	7,00	(*)	(*)	

(*) - Pelas peças processuais disponibilizadas a concurso (escritas e desenhadas) não é possível aferir as quantidades do presente mapa de trabalhos.

EMPREITADA

" 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE I - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS"

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Após análise dos elementos patenteados a concurso fornecidos pelo dono de obra, foram detetadas algumas situações que carecem de esclarecimento, tais como:

1. Cap. 1 – TERRAPLENAGEM - Solicita-se o envio das medições detalhadas do capítulo da Terraplenagem, de forma a aferir quantidades.
(Ver respostas na folha de excel em anexo.)
2. Cap. 2 – DRENAGEM - Solicita-se o envio do pormenor tipo da vala, dos coletores a executar, com indicação das dimensões e identificação de materiais de preenchimento.
(Ver respostas na folha de excel em anexo.)
3. Cap. 3 – PAVIMENTAÇÃO - Solicita-se a disponibilização de uma **planta geral de pavimentação**, com identificação dos trabalhos de pavimentação a executar. Nomeadamente zonas onde se prevê - fresagem e camada de desgaste, zonas onde se prevê só aplicação de camadas betuminosas (sem ABGE), zonas onde se prevê abertura de caixa com a aplicação de todas as camadas de pavimentos identificadas nos perfis tipo, de modo a se identificar e quantificar os vários tipos de pavimentos a executar.
(Ver respostas na folha de excel em anexo.)

Quinta da Sardinha, 17 de maio de 2024



Exmo(s). Senhor(es) Administrador(es) / Gerente(s)

Na(s) pessoa(s) do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

N/ ref.ª: Pendente 702880

ASSUNTO: Notificação de prestação de esclarecimentos, erros e omissões

CONCURSO PÚBLICO N.º 35/2024/DICP - T - 46/2023 - REQUALIFICAÇÃO DA EN 357 - CAMINHOS DE FÁTIMA - FASE 1 - ROTUNDA DA BEMPOSTA - ENTRE A RUA DO MONTE E O PARQUE DE MERENDAS

Nos termos do disposto nos artigos 50.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) e com referência ao procedimento em epígrafe, notificam-se todos os interessados da decisão por mim proferida, sujeita a ratificação da Câmara Municipal de Leiria, relativa à decisão sobre esclarecimentos, erros e omissões, nos seguintes termos:

- Aprovação dos mapas de suprimentos de erros e omissões de resposta a cada interessado, o Anexo III - Mapa de quantidades final, o Estudo Geológico-Geotécnico Caracterização e Avaliação das Condições Geotécnicas do Terreno e as listas de erros e omissões e esclarecimentos, notificando todos os interessados desse facto;
- Manter o prazo para apresentação de propostas, uma vez que não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 64.º do CCP, nomeadamente, pelo facto de não serem alterados elementos fundamentais das peças do procedimento.

Nos termos do disposto nos n.ºs 8 e 9 do artigo 50.º do CCP, será imediatamente publicitada na plataforma eletrónica de contratação pública utilizada pelo Município de Leiria e junta às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, para notificação de todos os interessados.

Com os melhores cumprimentos.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,