



INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROCESSO: T-57/2020 | Requalificação e beneficiação de diversos arruamentos no Concelho de Leiria - Lote 2 - Requalificação e beneficiação de arruamentos na freguesia de Amor, União de freguesias de Monte Real e Carvide e União de freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa

ASSUNTO: Trabalhos a menos do Contrato n.º 163/2020

1. Objeto

T-57/2020 | Requalificação e beneficiação de diversos arruamentos no Concelho de Leiria - Lote 2 - Requalificação e beneficiação de arruamentos na freguesia de Amor, União de freguesias de Monte Real e Carvide e União de freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa - trabalhos a menos ao abrigo do artigo 379.º do CCP, na redação promovida pela Lei 30/2021, de 21 de maio.

2. Análise

Considerando que:

- O procedimento de Concurso Público N.º 42/2020/DICP teve o seu início através da Deliberação de Câmara de 18/08/2020, tendo sido a obra adjudicada à empresa CIMALHA – Construções da Batalha, S.A., pelo valor de €1.079.088,39. (um milhão, setenta e nove mil e oitenta e oito euros e trinta e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- No âmbito da empreitada verificou-se não ser necessário executar alguns trabalhos e/ou correção de medições. Estes trabalhos constituem trabalhos a menos, no âmbito do artigo 379.º do CCP, no montante de €14.341,50 (catorze mil trezentos e quarenta e um euros e cinquenta cêntimos), perfazendo 1.33 % relativo ao contrato inicial.
- Para efeitos de verificação dos limites impostos pelo CCP, conclui-se que o preço dos executados totaliza o montante de €1 064 746,89, atingindo o valor de 98.67% do valor contratual (€1.079.088,39), verificando assim, o limite de 20% imposto pelo n.º 1 do artigo 381º do CCP, não tendo o empreiteiro direito a qualquer indemnização pela supressão destes trabalhos.



3. Conclusão

Face ao exposto nos pontos anteriores da presente informação e nos termos do artigo 379.º do CCP, na redação promovida pela Lei 30/2021, de 21 de maio (trabalhos a menos), propõe-se a aprovação de:

- i. Trabalhos menos do contrato inicial no valor total de €14.341,50.

Caso superiormente se concorde, o assunto deverá ser submetido à Reunião de Câmara para análise e deliberação.


À consideração superior.

Leiria, 17 de setembro de 2024

X

José Luis Palricas
Fiscalização

Parecer: De acordo À consideração superior A Chefe de Divisão da DIGEMP – Área 2 Cláudia Silva	Despacho: De acordo. Remete-se ao Sr. ° Presidente para aprovação. O Vereador Ricardo Santos
Parecer: De acordo Submeto à aprovação A Diretora do DEOM Ana Cristina Silva	Despacho: De acordo. Aprovado. O Presidente Gonçalo Lopes

	MAPA DOS TRABALHOS A MENOS APROVADOS NO PROCESSO DE OBRA	APROVAÇÃO N.º DATA DE APROVAÇÃO 00/01/1900
	EMPREENHEIRO : CIMALHA - CONSTRUÇÕES DA BATALHA SA	FICHA EMPREITADA : FICHA DO TRABALHO:

Projecto	Designação do Projecto	Total Aprovado
	REQUALIFICAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUEAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA - LOTE 2 - Freguesia de Amor, União de freguesia de Monte Real e Carvide e União de freguesias de Souto da	14 341,50 €

LISTA DE QUANTIDADES E ESPÉCIES DE TRABALHOS A MENOS NO PROJECTO					
Código	Designação	Qtd. Aprovadas		Preço Unitário	Valor a Menos
		Qtd.	Un.		
3	Freguesia de Amor			- €	- €
3.12	Rua do Futuro (Parte) - Amor			- €	- €
3.12.1	Trabalhos preparatórios			- €	- €
3.12.1.1	Execução de escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza com 60x60cm para formação de dreno longitudinal para escoamento dos solos adjacentes, incluindo o corte do pavimento, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos auxiliares. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário.	108,00	m3	2,500 €	270,00 €
3.12.1.2	Fornecimento e execução de aterro com material drenante (brita n.º 5) em vala com 60x60cm para formação de dreno longitudinal para escoamento dos solos adjacentes, incluindo carga, transporte, descarga e todos os trabalhos auxiliares. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário.	108,00	m3	7,000 €	756,00 €
3.12.2	Drenagem Pluvial			- €	- €
3.12.2.1	Fornecimento e instalação de tubagem de ligação em PP corrugado SN8, incluindo corte de pavimento, escavação manual ou mecânica em abertura de vala em terra, terra dura, rocha branda, betão betuminoso, com profundidade máxima de 2,00m, com uma largura de fundo de 80cm, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. O seu leito deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 2cm de areia. Deverá ainda ser considerado o tapamento da vala com ABGE por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas, devendo ainda ser considerada a instalação de uma fita de sinalização plástica com a inscrição "Pluvial" a qual será implantada a uma distância de 50cm do seu extradorso superior.			- €	- €
3.12.2.1.1	Ø315mm	60,00	ml	25,000 €	1 500,00 €
3.12.2.1.2	Ø400mm	57,00	ml	30,000 €	1 710,00 €
3.12.2.2	Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20 para envolvimento de tubagens em travessias, incluindo espalhamento, vibração e todos os trabalhos auxiliares.	4,90	m3	100,000 €	490,00 €
3.12.2.3	Fornecimento e execução de caixa de visita quadrada de secção 60x60x120cm, para ligações diversas em elementos pré fabricados de betão, assente sobre camada de betão com 10cm de espessura, incluindo aro e grelha plana em ferro fundido dútil, classe C250, normalizada de acordo com a NP 124 e todos os trabalhos, ligações e remates necessários.	2,00	un	170,000 €	340,00 €
3.12.2.4	Fornecimento e aplicação de bocas de aqueduto em elemento pré-fabricados para ligação de tubo Ø400mm, assente sobre camada de betão, incluindo preparação do terreno, ligações, remates e todos os trabalhos auxiliares para o seu perfeito acabamento e funcionamento.	3,00	un	250,000 €	750,00 €
5	União de freguesias de Monte Real e Carvide			- €	- €
5.3	Rua da Tranqueta (Parte) - Segodim			- €	- €
5.3.2	Drenagem Pluvial			- €	- €
5.3.2.2	Fornecimento e execução de caixa de sargeta completa com uma profundidade inferior a 1,20m, constituída por soleira em betão com 10cm de espessura, corpo em elementos pré-fabricados de betão com uma secção interior de 670x300mm, ramal com uma média de 6m em tubo PP corrugado SN8 Ø200, grelha articulada em FFD com 650x350mm da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta, incluindo corte de pavimento, escavação manual ou mecânica em terra dura, rocha branda, betão betuminoso, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, fecho da vala com solos selecionados sendo a última camada com 30cm em tout-venant devidamente regada e compactada, ligações, remates, refecimento de juntas e todos os trabalhos auxiliares para o seu perfeito acabamento e funcionamento.	10,00	un	170,000 €	1 700,00 €
5.3.3	Pavimentação			- €	- €
5.3.3.1	Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão com 250mm de altura, 150 e 120mm de espessura e 120mm de espelho, incluindo corte do betuminoso, abertura de fundação e a sua baldeação e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado, execução de fundação em betão, o refecimento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4, remate entre o lancil e o pavimento existente em betuminoso com características idênticas ao existente e todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	250,00	ml	11,000 €	2 750,00 €
5.3.3.2	Fornecimento e execução de reparação com Betão Betuminoso com características de desgaste, AC 14 surf (BB), aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura mínima medido em qualquer ponto da plataforma, incluindo limpeza da plataforma, enchimento das deformações existentes com betão betuminoso em piso deformado, bem como, frezagem nas zonas de pontos altos e encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução. Deverá ainda ser considerada a limpeza de bermas, valetas, regularizações e reperfilamento de bermas/valetas, remoção, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos sobrantes.	741,00	m2	5,500 €	4 075,50 €

Total Aprovado	14 341,50 €
-----------------------	--------------------