

| | | | | | ANEXO III |
|---|---|--------|-----|-------------|-------------|
| CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS - 2023_FREGUESIA DE ARRABAL | | | | | |
| Lista de Preços Unitários Final | | | | | |
| Capítulo/Artigo | Designação | Qtd. | Un. | PU | Total |
| 1 | Rua Nossa Senhora da Conceição (Parte) - Freixial | | | | - € |
| 1,1 | Trabalhos preparatórios | | | | |
| 1,1,1 | Demolição de muros e fachada em alvenaria de pedra, incluindo escoramento da estrutura de suporte da cobertura, demolição, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da demolição e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. | 1,00 | VG | 4 600,00 € | 4 600,00 € |
| 1,1,2 | Escavação mecânica em terra (80%), terra dura ou rocha branda (20%), incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito. | 262,50 | M3 | 16,00 € | 4 200,00 € |
| 1,2 | Muros e fachadas | | | | - € |
| 1,2,1 | Reconstrução de fachada composta por sapatas, vigas de fundação, pilares, cintas e vigas de coroamento em betão armado e alvenaria em blocos de cimento 50*20*20. Está ainda incluindo neste artigo todos os trabalhos relacionados com reboco em ambas as faces da parede, pintura, remates de pavimentos e remates da cobertura. | 1,00 | VG | 12 500,00 € | 12 500,00 € |
| 1,2,2 | Construção de muros em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 1,50m, incluindo abertura de fundação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 4 em 4m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 3 em 3metros, meio fio com 0,10m de espessura armado com 2Ø10, reboco, pintura e colocação de gradeamentos, portões e demais instalações removidas no muro existente. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio). | 85,50 | M2 | 96,00 € | 8 208,00 € |
| 1,2,3 | Aterro, com terras seleccionadas com CBR>10%, provenientes das escavações ou de zonas de empréstimo, incluindo transporte, fornecimento, empolamento, indemnizações e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo, espalhamento e compactação em camadas de 0,20m devidamente regadas e compactadas. | 74,00 | M3 | 9,00 € | 666,00 € |
| 1,3 | Pavimentação | | | | |
| 1,3,1 | Escavação mecânica em terra (80%), terra dura ou rocha branda (20%), em abertura de caixa em bermas e/ou faixa de rodagem, com 0,40m de profundidade média, incluindo corte do pavimento, escavação, remoção de raízes, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito. Está ainda incluído a execução de aterro em ABGE por camadas de 0,20m de espessura devidamente regadas e compactadas. | 92,00 | M2 | 18,00 € | 1 656,00 € |
| 1,3,2 | AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, frezagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de impregnação e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. | 92,00 | M2 | 18,00 € | 1 656,00 € |
| Total | | | | | 33 486,00 € |
| Total com IVA | | | | | 35 495,16 € |