


Município de Leiria
Câmara Municipal

Departamento de Infraestruturas e Manutenção

Mapa de Quantidades

Processo: Contratos interadministrativos - Obras Diversas - Ano 2023 - Freguesia do Coimbrão

Art.º	Designação	Un.	Qtd.	Pr. Unit.	Total
1	Rua das Fontainhas - Fontainhas				
1.1	Movimentos de Terras				
1.1.1	Execução de escavação para extração de cepo e raízes, incluindo aterro e compactação com terra da própria escavação, carga, transporte, descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	un	3,00	30,00 €	90,00 €
1.1.2	Execução de desmatação e decapagem do terreno existente com 26cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	132,53	6,50 €	861,43 €
1.1.3	Execução de desmatação e decapagem do terreno existente com 18cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	63,26	6,50 €	411,18 €
1.1.4	Fornecimento e execução de aterro da caixa com tout-venant com uma espessura média de 15cm para formação de base do revestimento em pavê, incluindo rega, compactação mecânica, nivelamento e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	135,63	12,00 €	1 627,59 €
1.2	Drenagem Pluvial				
1.2.1	Fornecimento e instalação de tubo PP corrugado SN8, incluindo corte do pavimento, escavação manual ou mecânica em abertura de vala em terra e/ou terra dura e/ou rocha branda com profundidade média de 1,50m e uma largura de fundo de 80cm, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado. O seu leito deverá ser regular e isento de pedras e ainda está considerado almofada de areia com 5cm, aterro da vala com tout-venant por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas, instalação de uma fita de sinalização plástica e todos os demais trabalhos e materiais necessários.				
1.2.1.1	Tubo de Ø200mm	m	13,65	20,50 €	279,83 €
1.2.2	Execução de remoção cuidada de tampas em betão 60x60, incluindo carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e/ou no estaleiro da junta de freguesia local e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	un	9,00	3,00 €	27,00 €
1.2.3	Fornecimento e assentamento de aro e tampa 60x60 em ferro fundido dútil, classe C250, normalizada de acordo com a NP 124, com inscrição Águas Pluviais, incluindo remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	un	9,00	170,00 €	1 530,00 €
1.2.4	Fornecimento e aplicação de canaleta 150x200mm com grelha metálica da classe C250, incluindo, corte de pavimento, o movimento de terras necessário, ligações, remates, refechamento de juntas e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m	3,50	55,00 €	192,50 €
1.3	Muros				
1.3.1	Execução de fundação de muro com 50x30cm em betão, incluindo escavação para abertura de fundação, corte do pavimento, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	36,15	100,00 €	3 615,00 €
1.3.2	Fornecimento e execução de muro em alvenaria de blocos de betão 50x20x20, incluindo argamassa de assentamento e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	144,60	23,00 €	3 325,80 €
1.4	Revestimento do Pavimento				




Município de Leiria
Câmara Municipal

Departamento de Infraestruturas e Manutenção

Mapa de Quantidades

Processo: Contratos interadministrativos - Obras Diversas - Ano 2023 - Freguesia do Coimbrão

Art.º	Designação	Un.	Qtd.	Pr. Unit.	Total
1.4.1	Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão do tipo: "Lancil 12 da Presdouro" ou equivalente, incluindo corte do betuminoso, abertura de fundação, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, execução de fundação em betão, refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4, remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m	304,50	14,00 €	4 263,00 €
1.4.2	Fornecimento e aplicação de elementos pré-fabricado do tipo: "PAVE RECTANGULAR 6 C/BISEL da Secil Prebetão" ou equivalente, incluindo camada de assentamento em pó de pedra com uma espessura média de 5cm, rega, compactação, refechamento das juntas com areia fina e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	861,16	18,00 €	15 500,84 €
2	Travessa Joaquim da Silva - Ervedeira				
2.1	Revestimento do Pavimento				
2.1.1	Fornecimento e aplicação de elementos pré-fabricado do tipo: "PAVE RECTANGULAR 6 C/BISEL da Secil Prebetão" ou equivalente, incluindo camada de assentamento em pó de pedra com uma espessura média de 5cm, rega, compactação, refechamento das juntas com areia fina e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	50,24	18,00 €	904,37 €
3	Rua Principal - Casal dos Secos				
3.1	Movimentos de Terras				
3.1.1	Execução de desmatação e decapagem do terreno existente com 18cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	8,77	6,50 €	57,00 €
3.1.2	Fornecimento e execução de aterro da caixa com tout-venant com uma espessura média de 15cm para formação de base do revestimento em pavê, incluindo rega, compactação mecânica, nivelamento e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	7,31	12,00 €	87,70 €
3.2	Revestimento do Pavimento				
3.2.1	Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado de betão do tipo: "Lancil 12 da Presdouro" ou equivalente, incluindo corte do betuminoso, abertura de fundação, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, execução de fundação em betão, refechamento das juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4, remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m	1,26	14,00 €	17,64 €
3.2.2	Fornecimento e aplicação de elementos pré-fabricado do tipo: "PAVE RECTANGULAR 6 C/BISEL da Secil Prebetão" ou equivalente, incluindo camada de assentamento em pó de pedra com uma espessura média de 5cm, rega, compactação, refechamento das juntas com areia fina e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	48,72	18,00 €	876,96 €
4	Rua do Outeiro - Coimbrão				
4.1	Movimentos de Terras				
4.1.1	Execução de desmatação e decapagem do terreno existente com 18cm de espessura, incluindo carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	47,04	6,50 €	305,76 €



Município de Leiria
Câmara Municipal

Departamento de Infraestruturas e Manutenção

Mapa de Quantidades

Processo: Contratos interadministrativos - Obras Diversas - Ano 2023 - Freguesia do Coimbrão

Art.º	Designação	Un.	Qtd.	Pr. Unit.	Total
4.1.2	Fornecimento e execução de aterro da caixa com tout-venant com uma espessura média de 15cm para formação de base do revestimento em pavê, incluindo rega, compactação mecânica, nivelamento e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m3	7,41	12,00 €	88,91 €
4.2	Revestimento do Pavimento				
4.2.1	Fornecimento e aplicação de elementos pré-fabricado do tipo: "PAVE RECTANGULAR 6 C/BISEL da Secil Prebetão" ou equivalente, incluindo camada de assentamento em pó de pedra com uma espessura média de 5cm, rega, compactação, refechamento das juntas com areia fina e todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	47,04	18,00 €	846,72 €
5	Escola Primaria de Ervedeira				
5.1	Pinturas				
5.1.1	Execução de repintura em muro de vedação exterior. A repintura prevê a preparação da superfície pela limpeza cuidada com jacto de água sob pressão ou com escova de modo a remover a tinta existente, reparar eventuais deformações e fissuras existentes, aplicação de primário, aplicação de duas demãos de tinta plástica para muros exteriores, incluindo todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	460,90	17,50 €	8 065,75 €
6	Escola Primaria da Praia do Pedrogão				
6.1	Pinturas				
6.1.1	Execução de repintura em muro de vedação exterior. A repintura prevê a preparação da superfície pela limpeza cuidada com jacto de água sob pressão ou com escova de modo a remover a tinta existente, reparar eventuais deformações e fissuras existentes, aplicação de primário, aplicação de duas demãos de tinta plástica para muros exteriores, incluindo todos os demais trabalhos e materiais necessários.	m2	373,65	17,50 €	6 538,88 €
				Total:	49 513,83 €
				Total com IVA:	52 484,66 €