MUNICÍPIO DE LEIRIA · CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

Divisão de Obras Municipais em Infraestruturas (DIOMI)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DATA 27.08.2026

T - 10/2021 - CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUEAMENTO JUNTO À ROTUNDA D. DINIS - LEIRIA

ASSUNTO: MODIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO

1. ENQUADRAMENTO

T - 10/2021 – Construção de um espaço de utilização coletiva com parqueamento junto à rotunda D. Dinis – Leiria. Modificação objetiva do contrato ao abrigo dos artigos 312.º e 370.º do Código dos Contratos Públicos, doravante designado por CCP, na sua redação atual.

1.1. Histórico

Por deliberação do Executivo Municipal de 18 de fevereiro de 2025, foi aprovada, por maioria, a decisão de contratar e a autorização da despesa do procedimento n.º 8/2025/DICP, revestindo a forma de concurso público, para a execução da empreitada T - 10/2021 – Construção de um espaço de utilização coletiva com parqueamento junto à rotunda D. Dinis – Leiria, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 19.º do CCP.

Por deliberação do Executivo Municipal de 29 de abril de 2025, foi adjudicada a empreitada T - 10/2021 – Construção de um espaço de utilização coletiva com parqueamento junto à rotunda D. Dinis – Leiria à empresa **AZINHEIRO 1929 - Engenharia, S.A.**, pelo valor de **1.424.142,30 €**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. O contrato n.º 131/2025 foi celebrado em 27 de maio de 2025. A consignação dos trabalhos ocorreu em 1 de setembro de 2025, estando previsto um prazo de execução de **420 dias**.

Valor (s/IVA) (€)	Data da consignação ou Aprovação PSS*	Prazo de execução	Termo inicialmente previsto
1.424.142,30 €	29.09.2025	420 dias	23.11.2026

Quadro 1 - Caracterização do contrato. * data posterior

Em 27.10.2025 foi aprovada a suspensão parcial dos trabalhos, pelo prazo de 90 dias, nos termos da alínea a) do artigo 297.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

Valor (s/IVA) (€)	Data da consignação	Aprovação PSS	Prazo de suspensão	Prazo de execução	Termo previsto
1.424.142,30 €	01.09.2025	29.09.2025	90 dias	420 dias	21.02.2027

Quadro 2 - Caracterização do contrato atualizado.

2. ANÁLISE TÉCNICA

2.1. Trabalhos complementares

a) Execução de negativos para a futura infraestrutura de cabos MT

- **Facto:** No projeto estava prevista a deslocação dos cabos de Média Tensão (MT) existentes para uma nova localização, sob o novo passeio, numa extensão de cerca de 114 m (conforme artigo 4.1.2 e desenho 4.3_V1 – Planta da rede de média tensão – Situação existente vs. proposta). Contudo, durante os trabalhos de escavação, constatou-se que as tubagens de telecomunicações existentes ocupam a mesma localização prevista para os cabos MT, inviabilizando a solução projetada. Assim, em articulação com a E-Redes, propõe-se manter os cabos existentes na posição atual e executar tubagens vazias (negativos)e a construção de caixas adicionais na localização prevista em projeto, para permitir a futura instalação de novos cabos. Esta situação não era detetável no início dos trabalhos.



Figura 1 – Cabos de telecomunicações existentes na mesma localização que a prevista para os cabos de MT.

- **Causa:** Imprevisível
- **Proposta:** Uma vez que as tubagens de telecomunicações existentes entram em conflito com a localização prevista para os cabos de MT, torna-se necessário executar uma nova infraestrutura destinada à futura instalação de cabos MT.
- **Preço contratual: 6.560,00 €,** integrando o Capítulo 4 (Infraestruturas Elétricas), de acordo com o mapa de quantidades de trabalhos complementares em anexo.
- **Prazo de execução:** O empreiteiro não reclamou prazo adicional para a execução dos referidos trabalhos, nos termos dos artigos 373.º e 374.º do CCP.

b) Demolição de maciços de betão armado enterrados

- **Facto:** No decorrer dos trabalhos de escavação foram encontrados maciços de betão armado enterrados, pertencentes a um antigo posto de combustível, localizados na zona onde será construída a futura ciclovia. Torna-se, por isso, necessária a sua demolição para permitir a execução adequada das camadas de fundação da ciclovia. Esta situação não era detetável no início dos trabalhos.



Figura 2 – Maciços de betão armado encontrados no decurso dos trabalhos de escavação.

- **Causa:** Imprevisível

- **Proposta:** Uma vez que os maciços de betão armado, com um volume aproximado de 25,87 m³, interferem com a localização das camadas de fundação da futura ciclovia, torna-se necessária a sua demolição. A sua manutenção poderia originar assentamentos diferenciais localizados, devido à existência de materiais com comportamentos distintos na fundação do pavimento.
- **Preço: 3.087,00 €**, integrando o Capítulo 1 (Rede Viária), de acordo com o mapa de quantidades de trabalhos complementares em anexo (artigo 1.2.7).
- **Prazo de execução:** O empreiteiro não reclamou prazo adicional para a execução dos referidos trabalhos, nos termos dos artigos 373.º e 374.º do CCP.

c) Remoção de reservatório enterrado pertencente a um antigo posto de combustível

- **Facto:** No decorrer dos trabalhos de escavação foi encontrado um reservatório enterrado, pertencente a um antigo posto de combustível, localizado na zona onde será construída uma das vias de circulação do futuro estacionamento. Torna-se, deste modo, necessária a sua remoção para permitir a execução adequada das camadas de fundação da via. Esta situação não era detetável no início dos trabalhos.



Figura 3 – Reservatório encontrado no decurso dos trabalhos de escavação.

- **Causa:** Imprevisível
- **Proposta:** Uma vez que o reservatório encontrado interfere com a localização das camadas de fundação de uma futura via de circulação do estacionamento, torna-se necessária a sua remoção, de modo a eliminar vazios e descontinuidades na fundação do pavimento e a reduzir o risco de futuros assentamentos.
- **Preço: 750,00 €**, integrando o Capítulo 1 (Rede Viária), de acordo com o mapa de quantidades de trabalhos complementares em anexo (artigo 1.2.8).
- **Prazo de execução:** O empreiteiro não reclamou prazo adicional para a execução dos referidos trabalhos, nos termos dos artigos 373.º e 374.º do CCP.

Total de trabalhos complementares: **10.397,00 €** (dez mil trezentos e noventa e sete euros), correspondentes a **0,73 %** do preço contratual inicial.

Os trabalhos acima identificados são qualificáveis como **"trabalhos complementares"**, com enquadramento no n.º 1, conjugado com o n.º 2, do artigo 370.º do CCP, por corresponderem a trabalhos cuja espécie ou quantidade não se encontra prevista no contrato e cuja realização se revela necessária à sua execução, não sendo viável a mudança de cocontratante por razões económicas ou técnicas, designadamente pela necessidade de assegurar a compatibilidade e continuidade com as instalações e infraestruturas existentes e por daí poder resultar um aumento considerável de custos para o dono da obra.

2.2. Modificação objetiva do contrato, nos termos do artigo 312.º e seguintes do CCP

d) Substituição do lancil existente na zona da rotunda D. Dinis

- **Facto:** No decurso dos trabalhos verificou-se que o lancil existente no limite da faixa de rodagem da Rotunda D. Dinis se encontra em muito mau estado de conservação. Considerando que a intervenção em curso abrange a área adjacente ao referido lancil, a sua substituição no âmbito da presente empreitada permite assegurar uma intervenção integrada e evitando a necessidade de nova intervenção no local após a conclusão da obra.
- **Causa:** Alteração das condições iniciais
- **Proposta:** Dado que o lancil existente em redor da rotunda D. Dinis se encontra em mau estado de conservação, propõe-se a sua substituição por lancil novo.
- **Preço: 3.975,00 €**, integrando o Capítulo 1 (Rede Viária), de acordo com o mapa de quantidades de trabalhos em anexo.
- **Prazo de execução:** O empreiteiro não reclamou prazo adicional para a execução dos referidos trabalhos, nos termos dos artigos 373.º e 374.º do CCP.

Total de trabalhos: **3.975,00 €** (três mil novecentos e setenta e cinco euros), correspondentes a 0,28 % do preço contratual inicial.

2.3. Trabalhos a menos

No âmbito da empreitada verificou-se não ser necessário executar determinados trabalhos inicialmente previstos no contrato, para efeitos do disposto no artigo 379.º do CCP, pelos seguintes fundamentos:

- Os trabalhos contratuais relativos à deslocação dos cabos de MT que deixam de ser necessários, em resultado da solução descrita na alínea a) do ponto 2.1, constituem trabalhos a menos, no montante de **2.500,00 €**.

Total de trabalhos a menos: **2.500,00 €** (dois mil e quinhentos euros), correspondentes a **0,18 %** do preço contratual inicial.

2.4. Verificação dos limites

Para efeitos de verificação dos limites impostos pelo CCP, obtiveram-se os seguintes valores:

Valores	Trabalhos Complementares		Art 312º CCP	Trabalhos a Menos	Valor da Modificação	Despesa CML	Preço contratual corrigido (Art.379º CCP)
	0,50	1,00					
MOC 1		95 000,00 €		70 000,00	25 000,00 €	95 000,00 €	1 354 142,30 €
MOC 2		10 397,00 €	3 975,00 €	2 500,00 €	11 872,00 €	14 372,00 €	1 351 642,30 €
TOTAL	**0,00 €**	**105 397,00 €**	**3 975,00 €**	**72 500,00 €**	**36 872,00 €**	**109 372,00 €**	

Verificação de Limites	Valores por Modificação				Valores acumulados							
	Art 370º CCP		Art 312º CCP		Trabalhos a Menos		Art 370º CCP		Art 312º CCP		Todas as Modificações	
MOC 1	95 000,00 €	6,67%			70 000,00 €	4,92%	95 000,00 €	6,67%			165 000,00 €	12,18%
MOC 2	10 397,00 €	0,73%	3 975,00 €	0,28%	2 500,00 €	0,18%	105 397,00 €	7,40%	3 975,00 €	0,28%	181 872,00 €	13,46%
	105 397,00 €	**7,40%**	**3 975,00 €**	**0,28%**	**72 499,95 €**	**5,09%**	**< 50%**		**< 15%**		**< 15%**	

2.5. Preço

Os preços acordados são considerados correntes para o tipo de trabalhos a executar, correspondendo aos artigos do mapa de quantidades de trabalhos em anexo. Os trabalhos a preços acordados totalizam **3.837,00 €,** acrescidos de IVA, e os trabalhos a preços contratuais totalizam **10.535,00 €**, acrescidos de IVA.

2.6. Rubrica

A despesa inerente ao contrato será satisfeita pela classificação orgânica e económica 02/07010401 e pelo plano 2021/I/113.

3. PROPOSTA

Em síntese, propõe-se ao Dono da Obra, salvo melhor opinião, e face ao exposto nos pontos anteriores da presente informação, a aprovação de:

a) Trabalhos complementares, nos termos do artigo 370.º e seguintes do CCP, identificados no ponto 2.1, no valor de **10.397,00 €** + IVA:
- Trabalhos a preços contratuais, no valor de **6.560,00 €** + IVA;
- Trabalhos a preços acordados, no valor de **3.837,00 €** + IVA;

b) Modificação objetiva do contrato, nos termos do artigo 312.º e seguintes do CCP, identificada no ponto 2.2, no valor de **3.975,00 €** + IVA:
- Trabalhos a preços contratuais, no valor de **3.975,00 €** + IVA;

c) Trabalhos a menos, nos termos do artigo 379.º do CCP, identificados no ponto 2.3, no valor de **2.500,00 €** + IVA.

Caso superiormente se concorde, o assunto deverá ser submetido à Reunião de Câmara para análise e deliberação.

À consideração superior.

Leiria, 27 de agosto de 2026.

A Chefe da DIOMI

Claudia Teresa Lopes Silva
CHEFE DE DIVISÃO MUNICIPAL
27-08-2026

1

Despacho: De acordo, ao Sr. Presidente. José Manuel Cunha VEREADOR 09-09-2026 Assinatura Digital Certificada 3 Vereador	**Despacho:** De acordo, à Reunião de Câmara. Gonçalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 09-09-2026 Assinatura Digital Certificada 4 Presidente
Parecer: Concordo com a informação. Ana Cristina Dinis Silva DIRETOR DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL 27-08-2026 Assinatura Digital Certificada 2 A Diretora do DEOM	

Município de Leiria Câmara Municipal	**MAPA DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS CONTRATUAIS** CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUEAMENTO JUNTO À ROTUNDA D. DINIS - LEIRIA **EMPREITEIRO :** AZINHEIRO 1929 - Engenharia, S.A. **FICHA EMPREITADA :** **FICHA DO TRABALHO:**	**APROVAÇÃO N.º**

LISTA DE QUANTIDADES

Código	Designação	Qtd. Aprovadas		Preço Unitário	Valor Total
		Qtd.	Un.		
1	**REDE VIÁRIA**				**3 975,00 €**
1.1	TERRAPLENAGEM				
1.1.1	Trabalhos preparatórios:				
1.1.1.5	Levantamento, remoção e demolição de elementos/infraestruturas existentes ao longo da área de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga em local a indicar pela fiscalização ou em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização por depósito, movimentos de terras (escavação e aterro), corte, levantamento, reposição e remate com pavimento existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de				
1.1.1.5.1	Lancis/guias, incluindo fundação.	120,00	m	2,50 €	300,00 €
1.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.1	Fresagem de camadas em pavimentos existentes, em misturas betuminosas, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e indemnização por depósito. (ver Planta de Trabalhos e Remoção de Pavimentos)				
1.3.1.1	Em profundidades entre 0,05m e 0,10m.	60,00	m2	1,25 €	75,00 €
1.3.2	Fornecimento, transporte e aplicação de pavimentos, conforme perfil transversal tipo e pormenores, incluindo quando aplicável remates com pavimentos e construções existentes:				
1.3.2.1	Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação.	60,00	m2	4,00 €	240,00 €
1.3.2.2	Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação.	60,00	m2	4,00 €	240,00 €
1.3.2.12	Camada de ligação AC20 bin 35/50 (MB).				
1.3.2.12.1	Com 0,08m de espessura após compactação, com incorporação de materiais betuminosos de fresagem em percentagem ponderal de 20% (reciclagem a quente em central), antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa C50 BF5 (ECI) à taxa 1,0 Kg/m^2.	60,00	m2	14,00 €	840,00 €
1.3.2.13	Camada de desgaste AC14 surf 35/50 (BB).				
1.3.2.13.2	Com 0,06m de espessura após compactação antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa C50 BF5 (ECI) à taxa 1,0 Kg/m^2.	60,00	m2	14,00 €	840,00 €
1.4	ARRANJOS EXTERIORES				
1.4.1	Fornecimento, transporte e assentamento de guias/lancis em betão, incluindo fundação em betão C16/20, de acordo com o desenho de pormenor e quando aplicável remates com pavimentos e construções existentes. (ver planta de acabamentos)				
1.4.1.1	Lancis (15x25)	120,00	m	12,00 €	1 440,00 €
4	**INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS**				**6 560,00 €**
4.1	REDE DE VALAS, TUBAGEM E CÂMARAS DE VISITA:				
4.1.3	Abertura e tapamento de valas, perfil MT de acordo com DMA da E-Redes, em travessia, com 0,60x1,3m, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com terras selecionadas provenientes do produto das escavações ou de zonas de empréstimo, isentas de pedras, com CBR>10%, em camadas de 0,20m regado e compactado, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais	114,00	m	20,00 €	2 280,00 €
4.1.8	Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais remates, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara de visita com Ø1250/Ø600x1200mm com aro e tampas D400 normalizada E-Redes - Tipo "A"	4,00	un	500,00 €	2 000,00 €
4.1.13	Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios e tampões, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de construção civil e acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø160. (4 tubos)	456,00	m	5,00 €	2 280,00 €

Total Aprovado	**10 535,00 €**

Município de Leiria Câmara Municipal	**MAPA DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES A PREÇOS ACORDADOS** CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUEAMENTO JUNTO À ROTUNDA D. DINIS - LEIRIA **EMPREITEIRO :** AZINHEIRO 1929 - Engenharia, S.A. **FICHA EMPREITADA :** **FICHA DO TRABALHO:**	**APROVAÇÃO N.º**

LISTA DE QUANTIDADES

Código	Designação	Qtd. Aprovadas		Preço Unitário	Valor Total
		Qtd.	Un.		
1	**REDE VIÁRIA**				**3 837,00 €**
1.2	MOVIMENTO DE TERRAS				
1.2.7	Demolição de maciços em betão armado enterrados, encontrados durante os trabalhos de escavação, os quais pertenceram a um antigo posto de combustível.				
1.2.7.1	Demolição de maciços em betão armado	25,87	m^3	100,00 €	2 587,00 €
1.2.7.2	Mobilização e desmobilização de equipamento	1,00	vg	500,00 €	500,00 €
1.2.8	Remoção de reservatório enterrado pertencente a um antigo posto de combustível, encontrado durante os trabalhos de escavação e respetivo aterro do local.	1,00	vg	750,00 €	750,00 €

Total Aprovado	**3 837,00 €**

Município de Leiria Câmara Municipal	**MAPA DOS TRABALHOS A MENOS** CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUEAMENTO JUNTO À ROTUNDA D. DINIS - LEIRIA **EMPREITEIRO :** AZINHEIRO 1929 - Engenharia, S.A. **FICHA EMPREITADA :** **0** **FICHA DO TRABALHO:**	**APROVAÇÃO N.º**

LISTA DE QUANTIDADES

Código	Designação	Qtd. Aprovadas		Preço Unitário	Valor Total
		Qtd.	Un.		
4	**INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS**				
4.1	REDE DE VALAS, TUBAGEM E CÂMARAS DE VISITA:				
4.1.2	Deslocação dos cabos de MT existentes para a nova localização por equipa credenciada para Trabalhos Em Tensão (TET) garantindo todas as condições de segurança, com supervisão da E-Redes, considerando todos os acessórios e equipamentos necessários para a deslocação dos cabos de MT em segurança	1,00	vg	2 500,00 €	2 500,00 €

Total Aprovado	**2 500,00 €**

MINUTA DE ADENDA AO CONTRATO

ADENDA AO CONTRATO N.º 131/2025 - EMPREITADA PARA A "CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUEAMENTO JUNTO À ROTUNDA D. DINIS - LEIRIA" - TRABALHOS COMPLEMENTARES E A MENOS----------

PROC.: T – 10/2021----------

ADJUDICADA EMPRESA: AZINHEIRO 1929 - Engenharia, S.A. ----------

PELO VALOR DE: €14.372,00 + IVA. ----------

----------**MUNICÍPIO DE LEIRIA,** NIPC 505 181 266, com sede no Largo da República, 2414-006 Leiria, aqui representado por Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Leiria, no uso da competência que lhe é atribuída pela alínea f) do n.º 2 artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, conjugado com o n.º 1 ou 3 do artigo 106.º do Código dos Contratos Públicos, como Primeiro Outorgante, e [redacted], natural [redacted], portador do Título de Residência número [redacted], residência profissional na Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 35, Edifício A1, 8.º direito, 1050-118 Lisboa, contribuinte número [redacted], na qualidade de representante legal, conforme certidão permanente que se arquiva no maço de documentos relativo a este contrato, intervém em nome e representação da entidade denominada **AZINHEIRO 1929 - Engenharia, S.A.**, com o capital social de €1.111.000,00 e cujos documentos se encontram depositados na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 1.ª Secção, com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 35, Edifício A1, 8.º direito, 1050-118 Lisboa, pessoa coletiva número 500 510 369 e detentor do Alvará n.º 71028 - PUB, adjudicatário no procedimento para a empreitada "CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUEAMENTO JUNTO À ROTUNDA D. DINIS - LEIRIA" o qual foi precedido do procedimento de concurso público nos termos da alínea b) do art.º 19 do Código dos Contratos Públicos. ----------

----------E pelo primeiro outorgante foi dito que a Câmara Municipal de Leiria, sua representada, por contrato n.º 131/2025 de 27 de maio de 2025, adjudicou à empresa AZINHEIRO 1929 - Engenharia, S.A., a empreitada de "CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUEAMENTO JUNTO À ROTUNDA D. DINIS - LEIRIA". ----------

----------CLAUSULA PRIMEIRA: Que no decorrer da mesma empreitada e em data posterior à celebração do referido contrato, surgiu a necessidade de executar trabalhos complementares e a menos, conforme o constante na informação do Departamento de Obras Municipais, de 27 de agosto de 2026, nos seguintes termos:----------

----------1. Trabalhos complementares, nos termos do artigo 370.º e seguintes do CCP, no valor de €10.397,00 + IVA:----------

-

----------1.1 Trabalhos preços contratuais, no valor de €6.560,00 + IVA; ----------

----------1.2 Trabalhos a preços acordados, no valor de €3.837,00 + IVA. ----------

----------2. Modificação objetiva do contrato, nos termos do artigo 312.º e seguintes do CCP no valor de €3.975,00 + IVA:----------

---------2.1 Trabalhos a preços contratuais, no valor de €3.975,00 + IVA;----------

---------3. Trabalhos a menos, nos termos do artigo 379.º do CCP no valor de €2.500,00 + IVA;----------

--------- CLAUSULA SEGUNDA: Que de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Leiria, de 21 de setembro de 2026, foram aprovados os referidos trabalhos complementares, referentes ao contrato 131/2025 de 27 de maio de 2025, adjudicado à empresa AZINHEIRO 1929 - Engenharia, S.A., representada pelo segundo outorgante, pela citada quantia de CATORZE MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS EUROS, que acrescida do Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa de seis por cento na importância de OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS EUROS E TRINTA E DOIS CÊNTIMOS, que perfaz a quantia de QUINZE MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO EUROS E TRINTA E DOIS CÊNCTIMOS.----------

---------CLAUSULA TERCEIRA: Que os encargos resultantes da presente adenda ao contrato serão satisfeitos pelo orçamento em vigor no Município de Leiria, onde têm o compromisso n.º 2690/2026.----------

---------A minuta da presente adenda ao contrato e autorização para a celebração da mesma foi autorizada por deliberação da Câmara Municipal de 21 de setembro de 2026.----------

---------Em tudo o que for omisso no presente contrato, observar-se-ão as disposições legais aplicáveis. ----------

---------Ambos os outorgantes reciprocamente aceitam a adenda ao contrato nos termos exarados, obrigando-se ao seu integral cumprimento.

--------- Foram exibidos:----------

---------a) Alvará n.º 71028 - PUB, emitido pelo IMPIC – Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e Construção;----------

---------b) Declaração do Instituto de Segurança Social, emitida em ____ de _____ de 2026, válida pelo período de quatro meses, comprovativa de que a empresa representada pelo segundo outorgante tem a sua situação contributiva regularizada perante aquele Organismo; ----------

---------c) Certidão emitida pelo Serviço de Finanças de _____em ____ de _____ de 2026, válida pelo período de quatro meses, comprovativa da empresa representada pelo segundo outorgante relativo à situação contributiva.----------

---------Arquiva-se: ----------

---------Seguro caução/garantia bancária _____, emitido pela _____ com sede em _____ no dia ___ de _____ de 202__, no valor de €_____ (_____), a favor da Câmara Municipal de Leiria, correspondente a _____% do valor total dos presentes trabalhos complementares, para garantia e boa execução do presente contrato.----------

---------O presente contrato está isento de Imposto de selo nos termos da alínea a) do art.º 6.º conjugado com a alínea s) do n.º 3 do art.º 3.º do Código do Imposto do Selo.----------

O PRIMEIRO OUTORGANTE

O SEGUNDO OUTORGANTE